

Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 126

Объект: *Холмская №*

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01:0004**

Улица Холмская

Основание:

Строительный объем:

Стоим.един.стр.объема: 0 руб/

Составлена в ценах на: 01.01.2019г.

Сметная стоимость без НДС: **99.70** тыс.руб  
 Норм.трудоемкость: **43.86** чел.-ч  
 Сметная зарплата: **6.68** тыс.руб  
 Стоимость оборудования: **0** тыс.руб

*ИП Кержаков АА*



N п.п.	Шифр, номера нормативов, коды ре-сурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения, Един. измерения	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость			Затраты труда рабочих							
				Всего	В т.ч. зарпл.	Экспл. машин	В т.ч. зарпл.	Основная зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарпл.	Основ. на един.	Механ. на един.	Всего осн.	Всего механ.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<i>Используются коэффициенты:</i>																	
Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 (Клопр=0.85)																	
Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 (Клопр=0.8)																	
Перевозка рабочих																	
1	E01-01-01 3-9 (ГЭСН14 0) НР=80.75% СП=40%	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (при устройстве корыта под дорожное основание ) с транспортировкой на 5 км, 1000м3 Кол-во=154/1000*1,019=0,16	0.16	79 618.9	7 205.58	77 344.8	9 079.49	12 739.0	4	352.89	12 375.1	8	1 452.72	17.95	51.96	2.87	8.31
2	E27-04-00 1-1 (ГЭСН14 0) НР=120.7% СП=76%	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка н=30 см, 100м3 Кол-во=246*0,3*1,24/100=0,92	0.92	81 253.5	2 383.47	24 695.1	0	2 910.47	8	2 192.79	22 719.4	9	2 677.63	18.86	16.66	17.35	15.32

<b>Итого по смете в ценах 2019г., руб</b> в том числе: материалы, руб		87 492.31 49 851.96	2 545.68	35 094.6 7	4 130.35	20.23	23.64
МДС81-33.2004	Накладные расходы, руб	7 336.63					
АП-5536/06	Сметная прибыль, руб	4 423.76					
МДС 81-35.2004 Прил. № 8 п. 9.3	ИТОГО по Главам 1-8, руб	99 252.71					
	Перевозка рабочих, руб	444.26					
	ИТОГО по Главам 1-12, руб	99 696.96					
	<b>Всего по смете без НДС, руб</b>	<b>99 696.96</b>		<b>6 676.03</b>			<b>43.86</b>

Составил

инженер  
(должность)

(подпись)

Павлова Л.А.

(расшифровка подписи)